

ACTUALITZACIÓ DEL DOCUMENT IV de;

PROJECTE TÈCNIC PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA MARQUESINA DE PROTECCIÓ PER AL PÚBLIC A LA GRADERIA DEL CAMP DE FUTBOL DE LA BATLLÒRIA

Ajuntament de Sant Celoni

Document IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Juny 2026
Versió 03



Arquitecte: Mireia Serra Sala

Per descarregar un	uest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Vali	331f1e770d8c4e02a995978fd9f2f92b001	
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/14514 - Data Registre: 01/07/2026 11:46:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original	

ÍNDEX:

1 OBJECTE DEL DOCUMENT:5

2 JUSTIFICACIÓ DE PREUS I CRITERIS D'ACTUALITZACIÓ5

2.1.1 Naturalesa dels Preus de Referència5

2.1.2 Estructura i Comportament dels Costos5

2.1.3 Nivells del Pressupost5

3 CÀLCUL I APLICACIÓ DE COEFICIENTS CORRECTORS (BEDEC)6

3.1 AJUST PER VOLUM D'OBRA (OBRA NOVA / URBANITZACIÓ / ENGINYERIA)6

3.2 AJUST PER CONDICIONS DE REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ6

3.2.1 Paràmetres de ponderació:6

3.2.1.1 Coeficient a (Localització general):6

3.2.1.2 Coeficient b₁ (Dificultat d'accés viari o càrrega):7

3.2.1.3 Coeficient b₂ (Capacitat d'emmagatzematge a peu d'obra):7

3.2.1.4 Coeficient b₃ (Transport interior de materials i runes):7

3.2.1.5 Coeficient b₄ (Volum físic de l'actuació):7

3.2.1.6 Coeficient b₅ (Interferència amb usuaris):7

3.2.2 Justificació de valors i càlcul aplicat al projecte:8

3.2.3 Conclusió:8

4 AMIDAMENTS10

5 QUADRE DE PREUS NÚM.-110

6 QUADRE DE PREUS NÚM.-210

7 JUSTIFICACIÓ DE PREUS10

8 PRESSUPOST10

9 RESUM PRESSUPOST10

10 ÚLTIM FULL10

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	331f1e770d8c4e02a995978fd9f2f92b001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/14514 - Data Registre: 01/07/2026 11:46:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original



1 OBJECTE DEL DOCUMENT:

L'objecte d'aquest document és l'actualització i adequació econòmica del pressupost original que forma part del "Projecte tècnic per la construcció d'una marquesina de protecció pel públic a la graderia del camp de futbol de la Batllòria", redactat inicialment l'any 2023.

Aquesta revisió s'efectua amb la finalitat d'adaptar els preus de les unitats d'obra a la realitat econòmica i de mercat actuals. Per fer-ho, s'han pres com a base els criteris, costos de mà d'obra i tarifes de materials del Banc de referència BEDEC (ITEC) 2026-01, aplicant els coeficients correctors pertinents que garanteixin la viabilitat financera i l'adequació de l'obra a les seves condicions reals d'execució.

2 JUSTIFICACIÓ DE PREUS I CRITERIS D'ACTUALITZACIÓ

El present pressupost ha estat revisat i modificat prenent com a base de referència el Banc de Preus BEDEC 2026-01 de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC). A continuació, es detallen els criteris metodològics utilitzats per a la determinació, adequació i actualització dels preus a la realitat específica d'aquest projecte.

2.1.1 Naturalesa dels Preus de Referència

Segons estableix la pròpia guia del banc BEDEC, els preus que s'hi inclouen en el banc BEDEC tenen un caràcter estrictament indicatiu i de referència. Això implica que estan calculats per a una "Obra de Referència" teòrica (Edificació d'obra nova amb un PEM entorn dels 1,710 M€, o rehabilitacions superiors a 500 m² en condicions d'execució estàndard i no conflictives).

Atès que les condicions reals d'execució d'aquest projecte poden diferir d'aquest estàndard (ja sigui per volum d'obra, accessibilitat, mitjans d'evacuació de runes o pel fet de treballar sobre estructures existents), els preus i rendiments s'han d'ajustar per obtenir el preu idoni real.

2.1.2 Estructura i Comportament dels Costos

Per a la composició de les diferents unitats d'obra, es consideren tres components bàsics de Cost Directe (CD), els quals s'integren de la següent manera:

- Mà d'obra: Calculada a partir dels costos per hora treballada segons els convenis provincials vigents (adaptats al VII Conveni col·lectiu general del sector de la construcció), incloent-hi salaris base, pagues extres, plusos voluntaris, seguretat social i plans de pensions. Intervé sempre de forma indirecta en les partides a través de factors de rendiment.
- Materials: S'enfoquen com a material col·locat a peu d'obra. El preu reflecteix les tarifes comercials vigents sense IVA (amb pagaments a 30 dies) i inclou la manipulació, l'embalatge i el transport en un radi de fins a 30 km.
- Maquinària: El preu unitari engloba el lloguer, el personal manipulador, els combustibles, el petit material, el manteniment i l'amortització.

2.1.3 Nivells del Pressupost

Cada partida o conjunt de partides s'estructura en tres estadis econòmics clarament diferenciats:

- Cost Directe (CD): Suma estricta de la mà d'obra, materials, maquinària i despeses auxiliars.
- Pressupost d'Execució Material (PEM): S'obté en afegir el percentatge de despeses indirectes al Cost Directe de les partides d'obra.
- Pressupost Base de Licitació (PBL): S'obté en aplicar al PEM els percentatges legals corresponents a Despeses Generals, Benefici Industrial i l'IVA vigent.

3 CÀLCUL I APLICACIÓ DE COEFICIENTS CORRECTORS (BEDEC)

Per tal de corregir els desviaments econòmics derivats de les diferències existents entre l'obra objecte d'aquest projecte i "l'obra de referència" tipus definida pel banc BEDEC, s'estableix la següent metodologia de càlcul per als coeficients d'ajust per volum i rehabilitació.

3.1 Ajust per Volum d'Obra (Obra Nova / Urbanització / Enginyeria)

Quan el Pressupost d'Execució Material (PEM) del projecte difereix de l'estàndard del banc (fixat en un PEM entorn dels 1,710 M€, on el coeficient és igual a 1), s'aplica una correlació de preus en funció de l'escala de l'actuació.

D'acord amb els estudis de la Comissió Tècnica del Banc BEDEC, els coeficients de referència segons el volum econòmic són els següents:

Tipus d'Obra	PEM Baix (0,402 M€)	PEM Referència (1,710 M€)	PEM Alt (4,004 M€)
Edificació	1,124	1,000	0,905
Urbanització	1,139	1,000	0,861
Enginyeria Civil	1,085	1,000	0,901

Per a valors de PEM intermedis, el coeficient corrector (X) es calcula mitjançant interpolació lineal.

Càlcul aplicat al projecte:

Atès que la present actuació es considera una obra singular i de petita envergadura, s'exclou l'aplicació dels coeficients globals per volum d'obra. La pròpia guia del Banc BEDEC estableix explícitament que aquests correctors no s'han d'aplicar en els casos d'obres de rehabilitació (les quals ja disposen d'uns coeficients específics), obres singulars, obres parcials (com ara estructures de formigó) ni en intervencions de gran volum d'un material bàsic (àrids, formigons, asfalt, ceràmica, etc.), per estar directament subjectes a l'evolució i volatilitat del mercat en un moment donat.

3.2 Ajust per Condicions de Rehabilitació i Restauració

En tractar-se d'una intervenció que actua sobre elements existents o en un entorn consolidat, les condicions d'accessibilitat, emmagatzematge i execució divergeixen de l'obra tipus. S'aplica la metodologia específica de la Unitat de la Rehabilitació de l'ITeC mitjançant la següent formulació:

Coefficient de Rehabilitació = a · b

on: $b = 1 + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5$

Els paràmetres de ponderació es determinen segons les següents especificacions tècniques:

3.2.1 Paràmetres de ponderació:

3.2.1.1 Coeficient a (Localització general):

- | | |
|--|----------|
| - Poblacions de menys de 100.000 habitants: | a = 1,00 |
| - Capitals de província o ciutats de més de 100.000 habitants: | a = 1,10 |
| - Barcelona i Madrid (terme municipal): | a = 1,15 |

Atès que el Camp Municipal de la Batlloria se situa dins del terme municipal de Sant Celoni —població que compta amb menys de 100.000 habitants (en té uns 18.000)—, s'adopta un coeficient de localització general de l'obra **a = 1,00**, d'acord amb els paràmetres establerts pel Banc BEDEC per a municipis d'aquesta escala.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

331f1e770d8c4e02a995978fd9f2f92b001

Url de validació

<https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/14514 - Data Registre: 01/07/2026 11:46:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original



3.2.1.2 Coeficient b_1 (Dificultat d'accés viari o càrrega):

- Nucli antic / Accés viari difícil: $b_1 = 0,050$
- Estacionament o descàrrega amb horari limitat: $b_1 = 0,025$
- Resta de casos (sense afectació): $b_1 = 0,000$

Pel que fa a les condicions de l'entorn, es considera que no hi ha dificultat d'accés viari ni cap mena de restricció horària per a les tasques de càrrega i descàrrega de materials a la zona de l'obra. En conseqüència, s'adopta un coeficient de dificultat d'accés $b_1 = 0,00$, d'acord amb el supòsit de "resta de casos" de la guia de referència.

3.2.1.3 Coeficient b_2 (Capacitat d'emmagatzematge a peu d'obra):

- Espai disponible de magatzem inferior a 30 m²: $b_2 = 0,025$
- Resta de casos (espai suficient): $b_2 = 0,000$

Pel que fa a l'aplec i la logística de materials, l'entorn de l'obra disposa de prou espai d'emmagatzematge a peu de parcel·la, superant àmpliament el límit mínim de 30 m² definit pel banc de referència. En conseqüència, s'adopta un coeficient de magatzem $b_2 = 0,00$.

3.2.1.4 Coeficient b_3 (Transport interior de materials i runes):

- Distància a zona de descàrrega > 25m, transport manual o múltiples trajectes: $b_3 = 0,05$
- Resta de casos (evacuació normalitzada): $b_3 = 0,00$

Atès que la distància des de la zona de descàrrega de materials fins al lloc d'execució dels treballs és superior a 25 metres i que aquest trasllat interior s'ha de realitzar mitjançant transport manual, es justifica l'afectació en els rendiments de l'obra. En conseqüència, s'aplica un coeficient de transport de material $b_3 = 0,05$, d'acord amb els criteris de la guia BEDEC.

3.2.1.5 Coeficient b_4 (Volum físic de l'actuació):

- Superfície d'actuació ($S = \text{PEM} / \text{Mòdul Col·legi d'Arquitectes}$) < 100 m²: $b_4 = 0,30$
- Superfície d'actuació (S) entre 100 m² i 500 m²: $b_4 = 0,15$
- Superfície d'actuació (S) superior a 500 m²: $b_4 = 0,00$

Tenint en compte que la superfície total d'actuació del projecte és de 56 m², un valor que es troba clarament per sota del llindar de descens de rendiments fixat en els 100 m², s'aplica el corrector de volum d'obra per a superfícies reduïdes. En conseqüència, s'adopta un coeficient de $b_4 = 0,30$, tal com especifiquen els criteris del banc BEDEC per a obres de petita envergadura.

3.2.1.6 Coeficient b_5 (Interferència amb usuaris):

- Presència d'usuaris o manteniment de l'activitat durant les obres: $b_5 = 0,15$
- Resta de casos (edifici buit o desocupat): $b_5 = 0,00$

Donat que es preveu una possible interferència amb els usuaris i el manteniment de l'activitat en l'entorn de les instal·lacions durant l'execució dels treballs, es considera necessari aplicar el corrector per simultaneïtat d'usos. En conseqüència, s'adopta un coeficient de $b_5 = 0,15$, d'acord amb les especificacions del banc BEDEC per a obres amb presència d'usuaris.

3.2.2 Justificació de valors i càlcul aplicat al projecte:

Com a resum de les justificacions exposades anteriorment per a les obres al Camp Municipal de la Batllòria (Sant Celoni), s'apliquen els següents valors paramètrics segons la metodologia de l'ITeC:

- Localització general (a): 1,00 (*Municipi de menys de 100.000 habitants*)
- Dificultat d'accés viari (b_1): 0,00 (*Sense restriccions ni horaris limitats*)
- Espai d'emmagatzematge (b_2): 0,00 (*Superfície disponible > 30 m²*)
- Transport de material (b_3): 0,05 (*Distància > 25 m amb mitjans manuals*)
- Volum físic de l'obra (b_4): 0,30 (*Superfície d'actuació de 56 m², inferior a 100 m²*)
- Presència d'usuaris (b_5): 0,15 (*Previsió de coexistència i manteniment de l'activitat*)

Substituint aquests valors en les expressions reguladores del Banc BEDEC, s'obté el següent resultat:

$$b = 1 + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5$$

$$b = 1 + 0,00 + 0,00 + 0,05 + 0,30 + 0,15 = 1,50$$

Així doncs, el coeficient global de rehabilitació resultant que s'aplicarà al pressupost és:

$$\text{Coeficient de Rehabilitació} = a \cdot b = 1,00 \cdot 1,50 = 1,50$$

3.2.3 Conclusió:

El pressupost d'aquest document està actualitzat amb la Base de dades 2026-01 del Banc BEDEC de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) i incorpora un coeficient corrector global d'1,50 atesa la particularitat del projecte. Aquest factor incrementa de forma homògena un 50% el cost directe estimat de la mà d'obra, els materials i la maquinària, garantint l'adequació dels preus de referència del Banc BEDEC de l'any 2026 a les condicions reals i particulars d'execució d'aquesta intervenció

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	331f1e770d8c4e02a995978fd9f2f92b001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiaxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/14514 - Data Registre: 01/07/2026 11:46:00 Origen: Origen ciutatà Estat d'elaboració: Original

4 AMIDAMENTS

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	331f1e770d8c4e02a995978fd9f2f92b001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/14514 - Data Registre: 01/07/2026 11:46:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original



AMIDAMENTS

Data: 01/07/26 Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST 2309V3
Capítol	01	TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P185-HPDB	u	Jomada de treball d'equip de topografia previ a l'inici dels treballs, consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper i digital, per a posterior entrega a DF. S'inclouen els treballs de replanteig i determinació de referències geomètriques, situació e identificació conjuntament amb la DF de les peces a substituir i de la zona a anivellar inclosos totes les eines i materials necessaris. Inclou els posteriors replantejos a obra segons proposta e indicacions de la DF i la posteriors entregues de la documentació a la DF en format digital editable.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	PB21-JC02	u	Partida alçada de cobrament íntegre per a la implantació de senyalització provisional, cartells de desviament, cartells d'avis a vianants, tasques de vigilància i obres provisionals de tancament del trànsit de vehicles (si es cau) i vianants per a tot l'àmbit de l'obra i en els vials de l'entorn (si es cau) per a ordenar correctament el trànsit de vehicles i vianants; així com la modificació i actualització durant tot el termini de les obres, tot d'acord els criteris de mobilitat de la DF i de la Propietat.
---	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST 2309V3
Capítol	02	DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21Q2-8GXR	u	Retirada i acopi, si escau, per a posterior col·locació o reconstrucció (inclos en aquest preu) d'element de equipament, instal·lacions, daus de formigó i altres elements, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada. S'inclou el transport i l'aplec del mobiliari en ubicació indicada per la propietat dintre del àmbit municipal.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Papareres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Canal		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
3	Perico		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Previsió elements enterrats		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2	P214W-FEMK	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir. Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.
---	------------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonament 1		2,000	6,500			13,000	C#*D#*E#*F#
2	Fonament 2		3,000	7,340			22,020	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 01/07/26 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 35,020

3	P2146-DJ4L	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics. Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.
---	------------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonament 1		2,000	1,400	1,850		5,180	C#*D#*E#*F#
2	Fonament 2		3,000	1,700	1,970		10,047	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,227

4	P2212-55U5	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. Es contemplen les cates, feines manuals, mitjans i elements necessàries per localitzar instal·lacions o altres fonamentacions actuals per no se afectades per la demolició.
---	------------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonament 1		2,000	1,400	1,850	2,500	12,950	C#*D#*E#*F#
2	Fonament 2		3,000	1,700	1,970	2,500	25,118	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,068

5	P2252-5490	m3	Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % FM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació. Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.
---	------------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonament 1		2,000	1,400	1,850	0,200	1,036	C#*D#*E#*F#
2	Fonament 2		3,000	1,700	1,970	0,200	2,009	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,045

6	P230-DB0C	m2	Apuntament i estrebada de rases i pous, de més de 2 i fins a 3 m d'amplària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 30%. Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonament 1		2,000		6,500	2,500	32,500	C#*D#*E#*F#
2	Fonament 2		3,000		7,340	2,500	55,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,550

Obra	01	PRESSUPOST 2309V3
Capítol	04	FONAMENTS I CONTENCIONS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P312-I35M	m3	Formigonament de pou de fonamentació, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocat des de camió. Inclou totes les feines, mitjans auxiliars necessaris inclosos petits encofrats, searadors i falques, per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.

EUR

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

331f1e770d8c4e02a995978fd9f2f92b001

Url de validació

<https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idia/xbsa/web/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/14514 - Data Registre: 01/07/2026 11:46:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original



AMIDAMENTS

Data: 01/07/26 Pàg.: 3

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonament 1		2,000	1,400	1,850	1,050	5,439	C#*D#*E#*F#
2	Fonament 2		3,000	1,700	1,970	1,050	10,549	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,988	
2	P312-I35J	m3	Formigonament de fonamentació, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, abocat des de camió Inclou totes les feines, mitjans auxiliars necessaris inclosos petits encofrats, searadors i falques, per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonament 1		2,000	1,400	1,850	1,250	6,475	C#*D#*E#*F#
2	Fonament 2		3,000	1,700	1,970	1,250	12,559	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							19,034	
3	P310-D51I	kg	Armadura de pous de fonamentació AP500 S amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 Inclou totes les feines, mitjans auxiliars necessaris inclosos petits encofrats, searadors i falques, per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000	8,000	2,250	1,630	146,700	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							146,700	
4	P310-D51J	kg	Armadura de fonamentació AP500 S amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 Inclou totes les feines, mitjans auxiliars necessaris inclosos petits encofrats, searadors i falques, per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonament 1		2,000	74,380	1,630		242,479	C#*D#*E#*F#
2	Fonament 2		3,000	97,420	1,630		476,384	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							718,863	

Obra	01	PRESSUPOST 2309V3						
Capítol	05	ESTRUCTURES						
NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P443-FHSU	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Estructura		1,000	2.780,220			2.780,220	C#*D#*E#*F#
2	Brise Solei 80x5 mm		235,000	2,280	0,628		336,482	C#*D#*E#*F#
3	Banc		3,000	3,310	3,925		38,975	C#*D#*E#*F#
4			3,000	3,310	7,350		72,986	C#*D#*E#*F#
5	Xapes tubs		5,000	1,760			8,800	C#*D#*E#*F#
6	Acoratje		5,000	52,200			261,000	C#*D#*E#*F#
7	Altres xapes a justificar					100,000	100,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 01/07/26 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT							3,598,463	
2	P875-4SAK	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 2 1/2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Estructura		1,000	59,148			59,148	C#*D#*E#*F#
2	Brise Solei 80x5 mm		235,000	2,280	0,180		96,444	C#*D#*E#*F#
3	Banc		3,000	3,310	1,000		9,930	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							165,522	
3	P8B2-G2E2	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 75 µm, capa intermèdia de 75 µm, i capa d'acabat de 50 µm, amb un gruix total de protecció de 200 µm, aplicat de forma manual Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Estructura		1,000	59,148			59,148	C#*D#*E#*F#
2	Brise Solei 80x5 mm		235,000	2,280	0,180		96,444	C#*D#*E#*F#
3	Banc		3,000	3,310	1,000		9,930	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							165,522	

Obra	01	PRESSUPOST 2309V3						
Capítol	06	COBERTES						
NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P542-902U	m2	Coberta amb perfil nerrat de planxa d'acer per a cobertes galvanitzada, Eurobase 48 de Europerfil amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçaria entre 42 i 50 mm, d'0.8 mm de gruix, amb una inèrcia entre 21 i 34 cm4 i una massa superficial entre 7 i 10 kg/m2, acabat lli, col·locat amb fixacions mecàniques Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	14,000	4,000		56,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							56,000	
2	P54C-H09H	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1.2 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plects, per a canal exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	14,000			14,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000	
3	P54C-I849	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0.8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plects, col·locat amb fixacions mecàniques Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.					

EUR

AMIDAMENTS

Data: 01/07/26 Pàg.: 5

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2309V3
Capitol 08 PAVIMENTS I REVESTIMENTS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9G9-AIY9	m2	Paviment de formigó amb acabat desactivat superficial de 30cm de gruix amb fibres sintètiques, abocat des de camió Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonament 1		2,000	1,400	1,850		5,180	C#*D#*E#*F#
2	Fonament 2		3,000	1,700	1,970		10,047	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,227	

2 P966-H97L m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonament 1		2,000	6,500			13,000	C#*D#*E#*F#
2	Fonament 2		3,000	7,340			22,020	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							35,020	

Obra 01 PRESSUPOST 2309V3
Capitol 09 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD15-78QQ	m	Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix, inclosos les peces especials i fixat mecànicament amb brides Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	3,500			7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

2 PD77-79ID m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricap per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix
Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

3 FD5H8189 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 300 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada anti-talo classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 200 mm de gruix i parets de 200 mm de gruix. Inclou

EUR

AMIDAMENTS

Data: 01/07/26 Pàg.: 6

								pericó, tapes, connexions a la xarxa de sanejament, juntes de dilatació, morter modificat amb polimers per la protecció de la reixa. Inclou totes les feines, elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2309V3
Capitol 10 GESTIÓ DE RESIDUS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2RA-EU7J	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				3,581			3,581	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,581	

2 P2RA-EU6V m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				0,286			0,286	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,286	

3 P2RA-EU6M m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				0,003			0,003	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,003	

4 P2RA-EU70 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				0,001			0,001	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,001	

5 P2RA-EU1X m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				0,028			0,028	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,028	

6 P2RA-EU3W m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

EUR

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

331f1e770d8c4e02a995978fd9f2f92b001

Url de validació

<https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/14514 - Data Registre: 01/07/2026 11:46:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



AMIDAMENTS

Data: 01/07/26 Pàg.: 7

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				48,060			48,060	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							48,060	
7	P2RA-EU25	m3	Disposició controlada en centre de recidatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				0,020			0,020	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,020	
8	P2R5-DT2F	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						48,060	48,060	C#*D#*E#*F#
2						3,581	3,581	C#*D#*E#*F#
3						0,286	0,286	C#*D#*E#*F#
4						0,003	0,003	C#*D#*E#*F#
5						0,001	0,001	C#*D#*E#*F#
6						0,028	0,028	C#*D#*E#*F#
7						0,020	0,020	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							51,979	

Obra 01 PRESSUPOST 2309V3
Capítol 11 CONTROL DE QUALITAT

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PP01CQ01	pa	P.A. d'abonament íntegre en concepte de control de qualitat a justificar segons pla de control de qualitat					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2309V3
Capítol 12 SEGURETAT I SALUT

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PP01SS01	pa	Partida Alçada d'abonament íntegre pel conjunt de materials , equips i serveis pel al compliment de les normes de seguretat i salut en el treball, incloses proteccions individuals i col·lectives , extinció d'incendis, protecció de la instal·lació elèctrica, higiene i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, cursos de formació i reunions d'obligació.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

EUR

5 QUADRE DE PREUS NÚM.-1

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	331f1e770d8c4e02a995978fd9f2f92b001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/14514 - Data Registre: 01/07/2026 11:46:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original



PROJECTE MARQUESINA A LA GRADERIA DEL CAMP DE FUTBOL DE LA BATLLORIA
CLIENT: AJUNTAMENT DE SANT CELONI
ACROTERI ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP
ARQUITECTE: MIREIA SERRA SALA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

				Data:	01/07/26	Pág.:	1
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	FD5H8189	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 300 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada anti-taló classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 200 mm de gruix i parets de 200 mm de gruix. Inclou pericó, tapes, connexions a la xarxa de sanejament, juntes de dilatació, morter modificat amb polímers per la protecció de la reixa. Inclou totes les feines, elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	149,49	€		
P-2	P185-HPDB	u	Jornada de treball d'equip de topografia previ a l'inici dels treballs, consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper i digital, per a posterior entrega a DF. S'indouen els treballs de replanteig i determinació de referències geomètriques, situació e identificació conjuntament amb la DF de les peces a substituir i de la zona a anivellar inclosos totes les eines i materials necessaris. Inclou els posteriors replantejos a obra segons proposta e indicacions de la DF i la posteriors entregues de la documentació a la DF en format digital editable. (VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	869,15	€		
P-3	P2146-DJ4L	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte. (DINOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	19,12	€		
P-4	P214W-FEMK	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte. (DINOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	19,26	€		
P-5	P21Q2-8GXR	u	Retirada i acopi, si escau, per a posterior col·locació o reconstrucció (inclos en aquest preu) d'element de equipament, instal·lacions, daus de formigó i altres elements, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada. S'inclou el transport i l'aplec del mobiliari en ubicació indicada per la propietat dintre del àmbit municipal. (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	21,43	€		
P-6	P2212-55U5	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. Es contemplen les cates, feines manuals, mitjans i elements necessàries per localitzar instal·lacions o altres fonamentacions actuals per no se afectades per la demolició. (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	17,52	€		
P-7	P2252-5490	m3	Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte. (DISSET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	17,90	€		
P-8	P230-DB0C	m2	Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de 2 i fins a 3 m d'amplària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 30% Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte. (TRENTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	30,02	€		

PROJECTE MARQUESINA A LA GRADERIA DEL CAMP DE FUTBOL DE LA BATLLORIA
CLIENT: AJUNTAMENT DE SANT CELONI
ACROTERI ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP
ARQUITECTE: MIREIA SERRA SALA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

				Data:	01/07/26	Pág.:	2
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-9	P2R5-DT2F	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (ONZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	11,86	€		
P-10	P2RA-EU1X	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00	€		
P-11	P2RA-EU25	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (MENYS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	-63,60	€		
P-12	P2RA-EU3W	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (CATORZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	14,31	€		
P-13	P2RA-EU6M	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00	€		
P-14	P2RA-EU6V	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	21,75	€		
P-15	P2RA-EU70	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (CENT TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	103,92	€		
P-16	P2RA-EU7J	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	22,49	€		
P-17	P310-D51I	kg	Armadura de pous de fonamentació AP500 S amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 Inclou totes les feines, mitjans auxiliars necessaris inclosos petits encofrats, searadors i falques, per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte. (DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	2,85	€		
P-18	P310-D51J	kg	Armadura de fonamentació AP500 S amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 Inclou totes les feines, mitjans auxiliars necessaris inclosos petits encofrats, searadors i falques, per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte. (DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	2,82	€		
P-19	P312-I35J	m3	Formigonament de fonamentació, amb formigó per amarrar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocat des de camió Inclou totes les feines, mitjans auxiliars necessaris inclosos petits encofrats, searadors i falques, per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte. (CENT NORANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	190,99	€		

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

331f1e770d8c4e02a995978fd9f2f92b001

Url de validació

<https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/14514 - Data Registre: 01/07/2026 11:46:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

		Data:	01/07/26	Pág.:	3
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-20	P312-I35M	m3	Formigonament de pou de fonamentació, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocat des de camió. Inclou totes les feines, mitjans auxiliars necessaris inclosos petits encofrats, searadors i falques, per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte. (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	194,08	€
P-21	P443-FHSU	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte. (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	4,63	€
P-22	P542-902U	m2	Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer per a cobertes galvanitzada, Eurobase 48 de Europerfil amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçada entre 42 i 50 mm, d'0,8 mm de gruix, amb una inèrcia entre 21 i 34 cm4 i una massa superficial entre 7 i 10 kg/m2, acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	34,51	€
P-23	P54C-H09H	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plec, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte. (VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	25,35	€
P-24	P54C-I849	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plec, col·locat amb fixacions mecàniques Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte. (VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	21,58	€
P-25	P875-4SAK	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 2 1/2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte. (SETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	16,39	€
P-26	P8B2-G2E2	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 75 µm, capa intermèdia de 75 µm, i capa d'acabat de 50 µm, amb un gruix total de protecció de 200 µm, aplicat de forma manual Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte. (TRENTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	32,05	€
P-27	P966-H97L	m	Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçada, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	63,74	€
P-28	P9G9-AIY9	m2	Paviment de formigó amb acabat desactivat superficial de 30cm de gruix amb fibres sintètiques, abocat des de camió Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte. (DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	244,29	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

		Data:	01/07/26	Pág.:	4
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-29	PB21-JC02	u	Partida alçada de cobrament íntegre per a la implantació de senyalització provisional, cartells de desviament, cartells d'avis a vianants, tasques de vigilància i obres provisionals de tancament del trànsit de vehicles (si es cau) i vianants per a tot l'àmbit de l'obra i en els vials de l'entorn (si es cau) per a ordenar correctament el trànsit de vehicles i vianants; així com la modificació i actualització durant tot el termini de les obres, tot d'acord els criteris de mobilitat de la DF i de la Propietat. (TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	361,25	€
P-30	PD15-78QQ	m	Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix, inclosos les peces especials i fixat mecànicament amb brides Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte. (TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	38,20	€
P-31	PD77-79ID	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricap per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte. (QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	47,51	€
P-32	PP01CQ01	pa	P.A. d'abonament íntegre en concepte de control de qualitat a justificar segons pla de control de qualitat (MIL SET-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	1.784,18	€
P-33	PP01SS01	pa	Partida Alçada d'abonament íntegre pel conjunt de materials , equips i serveis pel al compliment de les normes de seguretat i salut en el treball, inclosos proteccions individuals i col·lectives , extinció d'incendis, protecció de la instal·lació elèctrica, higiene i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, cursos de formació i reunions d'obligació. (MIL VUIT-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	1.831,12	€

6 QUADRE DE PREUS NÚM.-2

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	331f1e770d8c4e02a995978fd9f2f92b001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/14514 - Data Registre: 01/07/2026 11:46:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 01/07/26 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	FD5H8189	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 300 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada anti-taló classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 200 mm de gruix i parets de 200 mm de gruix. Inclou pericó, tapes, connexions a la xarxa de sanejament, juntes de dilatació, morter modificat amb polímers per la protecció de la reixa. Inclou totes les feines, elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	149,49 €
	B069-44H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i granulària màxima del granulat 20 mm	17,11393 €
	BD5H8189	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 300 mm i 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal	93,61800 €
			Altres conceptes	38,75807 €
P-2	P185-HPDB	u	Jornada de treball d'equip de topografia previ a l'inici dels treballs, consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper i digital, per a posterior entrega a DF. S'inclouen els treballs de replanteig i determinació de referències geomètriques, situació i identificació conjuntament amb la DF de les peces a substituir i de la zona a anivellar inclosos totes les eines i materials necessaris. Inclou els posteriors replantejos a obra segons proposta e indicacions de la DF i la posteriors entregues de la documentació a la DF en format digital editable.	869,15 €
			Altres conceptes	869,15000 €
P-3	P2146-DJ4L	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	19,12 €
			Altres conceptes	19,12000 €
P-4	P214W-FEM	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	19,26 €
			Altres conceptes	19,26000 €
P-5	P21Q2-8GX	u	Retirada i acopi, si escau, per a posterior col·locació o reconstrucció (inclos en aquest preu) d'element de equipament, instal·lacions, daus de formigó i altres elements, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada. S'inclou el transport i l'aplec del mobiliari en ubicació indicada per la propietat dintre del àmbit municipal.	21,43 €
			Altres conceptes	21,43000 €
P-6	P2212-55U5	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. Es contemplen les cates, feines manuals, mitjans i elements necessàries per localitzar instal·lacions o altres fonamentacions actuals per no se afectades per la demolició.	17,52 €
			Altres conceptes	17,52000 €
P-7	P2252-5490	m3	Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	17,90 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,16350 €
			Altres conceptes	17,73650 €
P-8	P230-DB0C	m2	Apuntament i estrebada de rases i pous, de més de 2 i fins a 3 m d'amplària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 30%	30,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 01/07/26 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,30484 €
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,86300 €
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,19950 €
			Altres conceptes	27,65266 €
P-9	P2R5-DT2F	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	11,86 €
			Altres conceptes	11,86000 €
P-10	P2RA-EU1X	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €
	B2RA-28UL	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-11	P2RA-EU25	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no peril·losos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	-63,60 €
	B2RA-28UG	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no peril·losos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	-60,00000 €
			Altres conceptes	-3,60000 €
P-12	P2RA-EU3W	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	14,31 €
	B2RA-28V5	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	13,50000 €
			Altres conceptes	0,81000 €
P-13	P2RA-EU6M	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no peril·losos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €
	B2RA-28TU	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no peril·losos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-14	P2RA-EU6V	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no peril·losos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	21,75 €
	B2RA-28TL	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no peril·losos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	20,52000 €
			Altres conceptes	1,23000 €
P-15	P2RA-EU70	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	103,92 €
	B2RA-28V2	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	98,04000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

				Data:	01/07/26	Pàg.:	3
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Altres conceptes				5,88000	€		
P-16	P2RA-EU7J	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	22,49	€		
	B2RA-28UR	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	21,21350	€		
Altres conceptes				1,27650	€		
P-17	P310-D51I	kg	Armadura de pous de fonamentació AP500 S amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 Inclou totes les feines, mitjans auxiliars necessaris inclosos petits encofrats, searadors i falques, per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	2,85	€		
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01450	€		
Altres conceptes				2,83550	€		
P-18	P310-D51J	kg	Armadura de fonamentació AP500 S amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 Inclou totes les feines, mitjans auxiliars necessaris inclosos petits encofrats, searadors i falques, per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	2,82	€		
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01450	€		
Altres conceptes				2,80550	€		
P-19	P312-I35J	m3	Formigonament de fonamentació, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió Inclou totes les feines, mitjans auxiliars necessaris inclosos petits encofrats, searadors i falques, per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	190,99	€		
	B06F2-HZBD	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6	170,43400	€		
Altres conceptes				20,55600	€		
P-20	P312-I35M	m3	Formigonament de pou de fonamentació, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió. Inclou totes les feines, mitjans auxiliars necessaris inclosos petits encofrats, searadors i falques, per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	194,08	€		
	B06F2-HZBD	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6	170,43400	€		
Altres conceptes				23,64600	€		
P-21	P443-FHSU	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent série L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	4,63	€		
	B44Z-0M1J	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent série L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	2,49000	€		
Altres conceptes				2,14000	€		
P-22	P542-902U	m2	Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer per a cobertes galvanitzada, Eurobase 48 de Europerfil amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària entre 42 i 50 mm, d'0,8 mm de gruix, amb una inèrcia entre 21 i 34 cm4 i una massa superficial entre 7 i 10 kg/m2, acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	34,51	€		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

				Data:	01/07/26	Pàg.:	4
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	2,25500	€		
	B0CH4-20ZE	m2	Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 21 i 34 cm4 i una massa superficial entre 9 i 10 kg/m2, acabat llis, per a cobertes, segons la norma UNE-EN 14782	21,56700	€		
Altres conceptes				10,68800	€		
P-23	P54C-HO9H	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plects, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	25,35	€		
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	2,46000	€		
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,88550	€		
	B0CHK-2OMS	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plects, per a canaló exterior	9,57474	€		
Altres conceptes				12,42976	€		
P-24	P54C-I849	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plects, col·locat amb fixacions mecàniques Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	21,58	€		
	B0CHK-20GQ	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plects, per a esquena d'ase	8,73936	€		
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	2,46000	€		
Altres conceptes				10,38064	€		
P-25	P875-4SAK	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 2 1/2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	16,39	€		
	B03L-05MZ	t	Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,53147	€		
Altres conceptes				15,85853	€		
P-26	P8B2-G2E2	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 75 µm, capa intermèdia de 75 µm, i capa d'acabat de 50 µm, amb un gruix total de protecció de 200 µm, aplicat de forma manual Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	32,05	€		
	B898-2MHY	l	Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	1,29822	€		
	B898-2MHX	l	Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	2,80512	€		
Altres conceptes				27,94666	€		
P-27	P966-H97L	m	Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	63,74	€		
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	6,81975	€		
	B965-H695	m	Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	40,46700	€		
Altres conceptes				16,45325	€		
P-28	P9G9-AIY9	m2	Paviment de formigó amb acabat desactivat superficial de 30cm de gruix amb fibres sintètiques, abocat des de camió Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament	244,29	€		

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

331f1e770d8c4e02a995978fd9f2f92b001

Url de validació

<https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/14514 - Data Registre: 01/07/2026 11:46:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 01/07/26 Pàg.: 5


NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	
	B9G0-1KQM	m2	Formigó per a paviment continu de 30 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat desactivat	212,60800 €
	B084-2I28	l	Producte per a tractament desactivant de superfícies de formigó	1,62500 €
			Altres conceptes	30,05700 €
P-29	PB21-JC02	u	Partida alçada de cobrament íntegre per a la implantació de senyalització provisional, cartells de desviament, cartells d'avis a vianants, tasques de vigilància i obres provisionals de tancament del trànsit de vehicles (si es cau) i vianants per a tot l'àmbit de l'obra i en els vials de l'entorn (si es cau) per a ordenar correctament el trànsit de vehicles i vianants; així com la modificació i actualització durant tot el termini de les obres, tot d'acord els criteris de mobilitat de la DF i de la Propietat.	361,25 €
			Sense descomposició	361,25000 €
P-30	PD15-78QQ	m	Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	38,20 €
	BD11-0MDJ	u	Brida per a tub de planxa galvanitzada	6,10000 €
	BD15-0ME5	m	Tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix	9,49200 €
	BDW1-1C2H	u	Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix	3,16470 €
	BDY1-0LMF	u	Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix	1,16000 €
			Altres conceptes	18,28330 €
P-31	PD77-79ID	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapà per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	47,51 €
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	4,41336 €
	BD7B-1ZRE	m	Tub de polipropilè de paret tricapà per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	18,03600 €
	BDW2-1KC9	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm	6,25350 €
	BDY2-1KCO	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm	0,27000 €
			Altres conceptes	18,53714 €
P-32	PP01CQ01	pa	P.A. d'abonament íntegre en concepte de control de qualitat a justificar segons pla de control de qualitat	1.784,18 €
			Sense descomposició	1.784,18000 €
P-33	PP01SS01	pa	Partida Alçada d'abonament íntegre pel conjunt de materials , equips i serveis pel al compliment de les normes de seguretat i salut en el treball, incloses proteccions individuals i col·lectives , extinció d'incendis, protecció de la instal·lació elèctrica, higiene i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, cursos de formació i reunions d'obligació.	1.831,12 €
			Sense descomposició	1.831,12000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 01/07/26 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	331f1e770d8c4e02a995978fd9f2f92b001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idia/absaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/14514 - Data Registre: 01/07/2026 11:46:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



7 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	331f1e770d8c4e02a995978fd9f2f92b001	
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/14514 - Data Registre: 01/07/2026 11:46:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/07/26 Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	40,85000 €
A01-FEP1	h	Ajudant soldador	40,85000 €
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,40000 €
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	40,85000 €
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	46,01000 €
A0140000	h	Manobre	38,39000 €
A0D-0007	h	Manobre	38,39000 €
A0E-000A	h	Manobre especialista	39,69000 €
A0F-000B	h	Oficial 1a	46,01000 €
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	24,40000 €
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	46,01000 €
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	46,01000 €
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	46,01000 €
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	46,01000 €
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	46,76000 €
B12S-HR3S	u	Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes les eines i materials necessaris	819,95000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/07/26 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	23,70000 €
C136-00F5	h	Motoanivelladora mitjana	156,93000 €
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	160,13000 €
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	8,33000 €
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	88,16000 €
C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	91,80000 €
C152-003B	h	Camió grua	97,92000 €
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	85,41000 €
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	11,63000 €
C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	5,25000 €
C20K-00DP	h	Regle vibratori	8,07000 €
C20L-00DO	h	Remolinador mecànic	9,17000 €
CZ16-00EH	h	Equip de raig de sorra	7,68000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/07/26 Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B011-05ME	m3	Aigua	3,27000 €
B03L-05MZ	t	Sorra de silice de 0 a 3,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	312,63000 €
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	28,40000 €
B069-14H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	150,32000 €
B069-14L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	151,55000 €
B06F2-HZBD	m3	Formigó per amarr HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6	154,94000 €
B084-2128	l	Producte per a tractament desactivant de superfícies de formigó	6,50000 €
B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	0,41000 €
B0AK-07AS	kg	Claui acer	2,85000 €
B0AM-078F	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	2,90000 €
B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,52000 €
B0B7-106R	kg	Acer en barres corrugades B400SD de límit elàstic >= 400 N/mm2	1,49000 €
B0CH4-20ZE	m2	Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 21 i 34 cm4 i una massa superficial entre 9 i 10 kg/m2, acabat llis, per a cobertes, segons la norma UNE-EN 14782	20,54000 €
B0CHK-20GQ	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plects, per a esquena d'ase	8,16000 €
B0CHK-20MS	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plects, per a canaló exterior	8,94000 €
B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,69000 €
B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	21,62000 €
B2RA-28TL	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	108,00000 €
B2RA-28TU	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,00000 €
B2RA-28UG	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	-300,00000 €
B2RA-28UL	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,00000 €
B2RA-28UR	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	14,63000 €
B2RA-28V2	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	228,00000 €
B2RA-28V5	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	13,50000 €
B44Z-0M1J	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	2,49000 €
B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	35,42000 €
B898-2MHX	l	Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	14,61000 €
B898-2MHY	l	Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	16,86000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/07/26 Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B965-H695	m	Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	38,54000 €
B9G0-1KQM	m2	Formigó per a paviment continu de 30 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat desactivat	193,28000 €
BD11-0MDJ	u	Brida per a tub de planxa galvanitzada	12,20000 €
BD15-0ME5	m	Tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix	6,78000 €
BD5H8189	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 300 mm i 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal	89,16000 €
BD7B-1ZRE	m	Tub de polipropilè de paret tricap per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	15,03000 €
BDW1-1C2H	u	Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix	9,59000 €
BDW2-1KC9	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm	18,95000 €
BDY1-0LMF	u	Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix	1,16000 €
BDY2-1KCO	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm	0,27000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/07/26 Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000		2,06000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,005 /R x	40,85000 =	0,20425	
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,005 /R x	46,01000 =	0,23005	
			Subtotal:		0,43430	0,43430
Materials						
B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,050 x	1,52000 =	1,59600	
B0AM-078F	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,0102 x	2,90000 =	0,02958	
			Subtotal:		1,62558	1,62558
			DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,00434
			COST DIRECTE			2,06422
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,06422
B0B6-107H	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B400SD, de límit elàstic >= 400 N/mm2	Rend.: 1,000		2,03000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,005 /R x	46,01000 =	0,23005	
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,005 /R x	40,85000 =	0,20425	
			Subtotal:		0,43430	0,43430
Materials						
B0AM-078F	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,0102 x	2,90000 =	0,02958	
B0B7-106R	kg	Acer en barres corrugades B400SD de límit elàstic >= 400 N/mm2	1,050 x	1,49000 =	1,56450	
			Subtotal:		1,59408	1,59408
			DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,00434
			COST DIRECTE			2,03272
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,03272

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/07/26 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	FD5H8189	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 300 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada anti-taló classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 200 mm de gruix i parets de 200 mm de gruix. Inclou pericó, tapes, connexions a la xarxa de sanejament, juntes de dilatació, morter modificat amb polímers per la protecció de la reixa. Inclou totes les feines, elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	Rend.: 1,000		149,49	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A0140000	h	Manobre		0,430 /R x	38,39000 =	16,50770	
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública		0,290 /R x	46,01000 =	13,34290	
			Subtotal:			29,85060	29,85060
Materials							
BD5H8189	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 300 mm i 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal		1,050 x	89,16000 =	93,61800	
B069-14H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm		0,11385 x	150,32000 =	17,11393	
			Subtotal:			110,73193	110,73193
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,44776
			COST DIRECTE				141,03029
			DESPESES INDIRECTES	6,00 %			8,46182
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				149,49211
P-2	P185-HPDB	u	Jornada de treball d'equip de topografia previ a l'inici dels treballs, consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper i digital, per a posterior entrega a DF. S'inclouen els treballs de replanteig i determinació de referències geomètriques, situació e identificació conjuntament amb la DF de les peces a substituir i de la zona a anivellar inclosos totes les eines i materials necessaris. Inclou els posteriors replantejos a obra segons proposta e indicacions de la DF i la posteriors entregues de la documentació a la DF en format digital editable.	Rend.: 1,000		869,15	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
B125-HR3S	u	Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format		1,000 /R x	819,95000 =	819,95000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/07/26 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
paper o digital, inclosos totes les eines i materials necessaris				
Subtotal:			819,95000	819,95000
COST DIRECTE				819,95000
DESPESES INDIRECTES			6,00 %	49,19700
COST EXECUCIÓ MATERIAL				869,14700

P-3	P2146-DJ4L	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	Rend.: 1,000	19,12	€
-----	------------	----	---	--------------	-------	---

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0E-000A h		Manobre especialista	0,342 /R x	39,69000 =	13,57398
Subtotal:				13,57398	13,57398
Maquinària					
C111-0056 h		Compressor amb dos martells pneumàtics	0,072 /R x	23,70000 =	1,70640
C13C-00LP h		Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,029 /R x	88,16000 =	2,55664
Subtotal:				4,26304	4,26304
DESPESES AUXILIARS			1,50 %		0,20361
COST DIRECTE					18,04063
DESPESES INDIRECTES			6,00 %		1,08244
COST EXECUCIÓ MATERIAL					19,12307

P-4	P214W-FEMK	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	Rend.: 1,000	19,26	€
-----	------------	---	---	--------------	-------	---

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0E-000A h		Manobre especialista	0,350 /R x	39,69000 =	13,89150
Subtotal:				13,89150	13,89150
Maquinària					
C178-00GF h		Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,350 /R x	11,63000 =	4,07050
Subtotal:				4,07050	4,07050

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/07/26 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DESPESES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				18,17037
DESPESES INDIRECTES				6,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				19,26059

P-5	P21Q2-8GXR	u	Retirada i acopi, si escau, per a posterior col·locació o reconstrucció (inclos en aquest preu) d'element de equipament, instal·lacions, d'aus de formigó i altres elements i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada. S'inclou el transport i l'aplec del mobiliari en ubicació indicada per la propietat dintre del àmbit municipal.	Rend.: 1,000	21,43	€
-----	------------	---	---	--------------	-------	---

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0E-000A h		Manobre especialista	0,200 /R x	39,69000 =	7,93800
Subtotal:				7,93800	7,93800
Maquinària					
C111-0056 h		Compressor amb dos martells pneumàtics	0,100 /R x	23,70000 =	2,37000
C152-003B h		Camió grua	0,100 /R x	97,92000 =	9,79200
Subtotal:				12,16200	12,16200
DESPESES AUXILIARS			1,50 %		0,11907
COST DIRECTE					20,21907
DESPESES INDIRECTES			6,00 %		1,21314
COST EXECUCIÓ MATERIAL					21,43221

P-6	P2212-55U5	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. Es contemplen les cates, feines manuals, mitjans i elements necessàries per localitzar instal·lacions o altres fonamentacions actuals per no se afectades per la demolició.	Rend.: 1,000	17,52	€
-----	------------	----	---	--------------	-------	---

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0D-0007 h		Manobre	0,050 /R x	38,39000 =	1,91950
Subtotal:				1,91950	1,91950
Maquinària					
C13C-00LP h		Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,1654 /R x	88,16000 =	14,58166
Subtotal:				14,58166	14,58166

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/07/26 Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,02879
				COST DIRECTE			16,52995
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		0,99180
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,52175
P-7	P2252-5490	m3	Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	Rend.: 1,000		17,90	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,250 /R x	39,69000 =	9,92250	
				Subtotal:		9,92250	9,92250
				DESPESES AUXILIARS			
				COST DIRECTE			
				DESPESES INDIRECTES			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
Maquinària	C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,010 /R x	91,80000 =	0,91800	
	C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,250 /R x	8,33000 =	2,08250	
	C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,013 /R x	160,13000 =	2,08169	
	C136-00F5	h	Motoanivelladora mitjana	0,010 /R x	156,93000 =	1,56930	
				Subtotal:		6,65149	6,65149
Materials	B011-05ME	m3	Aigua	0,050 x	3,27000 =	0,16350	
				Subtotal:		0,16350	0,16350
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,14884
				COST DIRECTE			16,88633
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		1,01318
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,89951
P-8	P230-DB0C	m2	Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de 2 i fins a 3 m d'amplària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 30% Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	Rend.: 1,000		30,02	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra	A0D-0007	h	Manobre	0,300 /R x	38,39000 =	11,51700	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,300 /R x	46,01000 =	13,80300	
				Subtotal:		25,32000	25,32000
Materials	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,0141 x	21,62000 =	0,30484	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/07/26 Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				B0D21-07O m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	2,700 x	0,69000 = 1,86300
				B0AK-07AS kg	Clau acer	0,070 x	2,85000 = 0,19950
				Subtotal:			2,36734 2,36734
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,63300
				COST DIRECTE			28,32034
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		1,69922
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			30,01956
P-9	P2R5-DT2F	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	Rend.: 1,000		11,86	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària	C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	0,131 /R x	85,41000 =	11,18871	
				Subtotal:		11,18871	11,18871
				DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,00000
				COST DIRECTE			11,18871
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		0,67132
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,86003
P-10	P2RA-EU1X	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		0,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	B2RA-28UL	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,040 x	0,00000 =	0,00000	
				Subtotal:		0,00000	0,00000
				COST DIRECTE			0,00000
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,00000
P-11	P2RA-EU25	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no peril·losos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		-63,60	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	331f1e770d8c4e02a995978fd9f2f92b001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/14514 - Data Registre: 01/07/2026 11:46:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/07/26 Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Materials				
	B2RA-28UG	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	0,200 x -300,00000 = -60,00000
Subtotal:				-60,00000
COST DIRECTE				-60,00000
DESPESES INDIRECTES				-3,60000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				-63,60000
P-12	P2RA-EU3W	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000 14,31 €
Materials				
	B2RA-28V5	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	1,000 x 13,50000 = 13,50000
Subtotal:				13,50000
COST DIRECTE				13,50000
DESPESES INDIRECTES				0,81000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				14,31000
P-13	P2RA-EU6M	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000 0,00 €
Materials				
	B2RA-28TU	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,035 x 0,00000 = 0,00000
Subtotal:				0,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/07/26 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				
DESPESES INDIRECTES				
COST EXECUCIÓ MATERIAL				
P-14	P2RA-EU6V	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000 21,75 €
Materials				
	B2RA-28TL	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,190 x 108,00000 = 20,52000
Subtotal:				20,52000
COST DIRECTE				20,52000
DESPESES INDIRECTES				1,23120
COST EXECUCIÓ MATERIAL				21,75120
P-15	P2RA-EU70	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000 103,92 €
Materials				
	B2RA-28V2	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	0,430 x 228,00000 = 98,04000
Subtotal:				98,04000
COST DIRECTE				98,04000
DESPESES INDIRECTES				5,88240
COST EXECUCIÓ MATERIAL				103,92240
P-16	P2RA-EU7J	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000 22,49 €
Materials				

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	331f1e770d8c4e02a995978fd9f2f92b001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/14514 - Data Registre: 01/07/2026 11:46:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/07/26 Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B2RA-28UR	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	1,450	x	14,63000	= 21,21350
				Subtotal:		21,21350	21,21350
				COST DIRECTE			21,21350
				DESPESES INDIRECTES	6,00	%	1,27281
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			22,48631

P-17	P310-D51I	kg	Armadura de pous de fonamentació AP500 S amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 Inclou totes les feines, mitjans auxiliars necessaris inclosos petits encofrats, searadors i falques, per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	Rend.: 1,000		2,85	€
------	-----------	----	---	--------------	--	------	---

		Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,006 /R x	46,01000 =	0,27606
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,008 /R x	40,85000 =	0,32680
		Subtotal:			0,60286	0,60286
Materials						
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,005 x	2,90000 =	0,01450
	B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000 x	2,06422 =	2,06422
		Subtotal:			2,07872	2,07872
		DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,00904
		COST DIRECTE				2,69062
		DESPESES INDIRECTES		6,00	%	0,16144
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,85206

P-18	P310-D51J	kg	Armadura de fonamentació AP500 S amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 Inclou totes les feines, mitjans auxiliars necessaris inclosos petits encofrats, searadors i falques, per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	Rend.: 1,000		2,82	€
------	-----------	----	---	--------------	--	------	---

		Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,006 /R x	46,01000 =	0,27606
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,008 /R x	40,85000 =	0,32680
		Subtotal:			0,60286	0,60286
Materials						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/07/26 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,005	x	2,90000	= 0,01450
	B0B6-107H	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B400SD, de límit elàstic >= 400 N/mm2	1,000	x	2,03272	= 2,03272
				Subtotal:		2,04722	2,04722
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,00904
				COST DIRECTE			2,65912
				DESPESES INDIRECTES	6,00	%	0,15955
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,81867

P-19	P312-I35J	m3	Formigonament de fonamentació, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió Inclou totes les feines, mitjans auxiliars necessaris inclosos petits encofrats, searadors i falques, per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	Rend.: 1,000		190,99	€
------	-----------	----	--	--------------	--	--------	---

		Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra	A0D-0007	h	Manobre	0,250 /R x	38,39000 =	9,59750
				Subtotal:		9,59750
Materials						
	B06F2-HZB	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6	1,100 x	154,94000 =	170,43400
		Subtotal:			170,43400	170,43400
		DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,14396
		COST DIRECTE				180,17546
		DESPESES INDIRECTES		6,00	%	10,81053
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				190,98599

P-20	P312-I35M	m3	Formigonament de pou de fonamentació, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió. Inclou totes les feines, mitjans auxiliars necessaris inclosos petits encofrats, searadors i falques, per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	Rend.: 1,000		194,08	€
------	-----------	----	--	--------------	--	--------	---

		Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra	A0D-0007	h	Manobre	0,250 /R x	38,39000 =	9,59750
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,0625 /R x	46,01000 =	2,87563
		Subtotal:			12,47313	12,47313
Materials						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/07/26 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	B06F2-HZB	m3	Formigó per amarr HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,100	x	154,94000	=	170,43400
				Subtotal:				170,43400
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%			0,18710
			COST DIRECTE					183,09423
			DESPESES INDIRECTES	6,00	%			10,98565
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					194,07988
P-21	P443-FHSU	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	Rend.: 1,000				4,63 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,025	/R x	46,76000	=	1,16900
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,013	/R x	40,85000	=	0,53105
				Subtotal:			1,70005	1,70005
Maquinària	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,025	/R x	5,25000	=	0,13125
				Subtotal:			0,13125	0,13125
Materials	B44Z-0M1J	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000	x	2,49000	=	2,49000
				Subtotal:			2,49000	2,49000
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%			0,04250
			COST DIRECTE					4,36380
			DESPESES INDIRECTES	6,00	%			0,26183
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					4,62563
P-22	P542-902U	m2	Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer per a cobertes galvanitzada, Eurobase 48 de Europerfil amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària entre 42 i 50 mm, d'0.8 mm de gruix, amb una inèrcia entre 21 i 34 cm4 i una massa superficial entre 7 i 10 kg/m2, acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	Rend.: 1,000				34,51 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/07/26 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,180	/R x	23,40000	=	4,21200
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,180	/R x	24,40000	=	4,39200
				Subtotal:			8,60400	8,60400
Materials								
	B0CH4-20Z	m2	Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 21 i 34 cm4 i una massa superficial entre 9 i 10 kg/m2, acabat llis, per a cobertes, segons la norma UNE-EN 14782	1,050	x	20,54000	=	21,56700
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	5,500	x	0,41000	=	2,25500
				Subtotal:			23,82200	23,82200
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,12906
				COST DIRECTE				32,55506
				DESPESES INDIRECTES		6,00	%	1,95330
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				34,50836
P-23	P54C-H09H	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plects, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	Rend.: 1,000			25,35	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,150	/R x	23,40000	=	3,51000
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,300	/R x	24,40000	=	7,32000
				Subtotal:			10,83000	10,83000
Materials								
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	6,000	x	0,41000	=	2,46000
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025	x	35,42000	=	0,88550
	B0CHK-20M	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plects, per a canaló exterior	1,071	x	8,94000	=	9,57474
				Subtotal:			12,92024	12,92024
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,16245
				COST DIRECTE				23,91269
				DESPESES INDIRECTES		6,00	%	1,43476
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				25,34745

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/07/26 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-24	P54C-I849	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plec, col·locat amb fixacions mecàniques Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	Rend.: 1,000	21,58	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250 /R x	24,40000 =	6,10000	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,125 /R x	23,40000 =	2,92500	
				Subtotal:		9,02500	9,02500
Materials							
	B0CHK-20G	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plec, per a esquena d'ase	1,071 x	8,16000 =	8,73936	
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	6,000 x	0,41000 =	2,46000	
				Subtotal:		11,19936	11,19936
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,13538
				COST DIRECTE			20,35974
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		1,22158
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,58132

P-25	P875-4SAK	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 2 1/2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	Rend.: 1,000	16,39	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,160 /R x	46,01000 =	7,36160	
	A0D-0007	h	Manobre	0,160 /R x	38,39000 =	6,14240	
				Subtotal:		13,50400	13,50400
Maquinària							
	CZ16-00EH	h	Equip de raig de sorra	0,160 /R x	7,68000 =	1,22880	
				Subtotal:		1,22880	1,22880
Materials							
	B03L-05MZ	t	Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,0017 x	312,63000 =	0,53147	
				Subtotal:		0,53147	0,53147

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/07/26 Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,20256
				COST DIRECTE			15,46683
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		0,92801
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,39484
P-26	P8B2-G2E2	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 75 µm, capa intermèdia de 75 µm, i capa d'acabat de 50 µm, amb un gruix total de protecció de 200 µm, aplicat de forma manual Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	Rend.: 1,000	32,05	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,514 /R x	46,01000 =	23,64914	
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,0514 /R x	40,85000 =	2,09969	
				Subtotal:		25,74883	25,74883
Materials							
	B898-2MHX	l	Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	0,192 x	14,61000 =	2,80512	
	B898-2MHY	l	Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	0,077 x	16,86000 =	1,29822	
				Subtotal:		4,10334	4,10334
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,38623
				COST DIRECTE			30,23840
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		1,81430
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			32,05271

P-27	P966-H97L	m	Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	Rend.: 1,000	63,74	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,150 /R x	46,01000 =	6,90150	
	A0D-0007	h	Manobre	0,150 /R x	38,39000 =	5,75850	
				Subtotal:		12,66000	12,66000
Materials							
	B965-H695	m	Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	1,050 x	38,54000 =	40,46700	
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència	0,045 x	151,55000 =	6,81975	

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	331f1e770d8c4e02a995978fd9f2f92b001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idia/xabsa/web/catala/asp/verificador/firma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/14514 - Data Registre: 01/07/2026 11:46:00 Origen: Origen ciutatà Estat d'elaboració: Original



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/07/26 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
tova i grandària màxima del granulat 20 mm				
Subtotal:				47,28675
DESPESES AUXILIARS				1,50 % 0,18990
COST DIRECTE				60,13665
DESPESES INDIRECTES				6,00 % 3,60820
COST EXECUCIÓ MATERIAL				63,74485
P-28	P9G9-AIY9	m2	Paviment de formigó amb acabat desactivat superficial de 30cm de gruix amb fibres sintètiques, abocat des de camió Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	Rend.: 1,000 244,29 €
Mà d'obra				
Unitats Preu Parcial Import				
A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 38,39000 = 8,44580				
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 46,01000 = 6,90150				
Subtotal:				15,34730
Maquinària				
C20L-00DO h Remolínador mecànic 0,050 /R x 9,17000 = 0,45850				
C20K-00DP h Regle vibratori 0,024 /R x 8,07000 = 0,19368				
Subtotal:				0,65218
Materials				
B084-2128 I Producte per a tractament desactivant de superfícies de formigó 0,250 x 6,50000 = 1,62500				
B9G0-1KQM m2 Formigó per a paviment continu de 30 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat desactivat 1,100 x 193,28000 = 212,60800				
Subtotal:				214,23300
DESPESES AUXILIARS				1,50 % 0,23021
COST DIRECTE				230,46269
DESPESES INDIRECTES				6,00 % 13,82776
COST EXECUCIÓ MATERIAL				244,29045
P-29	PB21-JC02	u	Partida alçada de cobrament íntegre per a la implantació de senyalització provisional, cartells de desviament, cartells d'avis a vianants, tasques de vigilància i obres provisionals de tancament del trànsit de vehicles (si es cau) i vianants per a tot l'àmbit de l'obra i en els vials de l'entorn (si es cau) per a ordenar correctament el trànsit de vehicles i vianants; així com la modificació i actualització durant tot el termini de les obres, tot d'acord els criteris de mobilitat de la DF i de la Propietat.	Rend.: 1,000 361,25 €
COST DIRECTE 340,80189				
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 20,44811				
COST EXECUCIÓ MATERIAL				361,2500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/07/26 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-30	PD15-78QQ	m	Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix, inclosos les peces especials i fixat mecànicament amb brides Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	Rend.: 1,000 38,20 €
Unitats Preu Parcial Import				
Mà d'obra				
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,220 /R x 23,40000 = 5,14800				
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,440 /R x 24,40000 = 10,73600				
Subtotal:				15,88400
Materials				
BDY1-0LMF u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix 1,000 x 1,16000 = 1,16000				
BD11-0MDJ u Brida per a tub de planxa galvanitzada 0,500 x 12,20000 = 6,10000				
BD15-0ME5 m Tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix 1,400 x 6,78000 = 9,49200				
BDW1-1C2H u Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix 0,330 x 9,59000 = 3,16470				
Subtotal:				19,91670
DESPESES AUXILIARS				1,50 % 0,23826
COST DIRECTE				36,03896
DESPESES INDIRECTES				6,00 % 2,16234
COST EXECUCIÓ MATERIAL				38,20130
P-31	PD77-79ID	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricap per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte.	Rend.: 1,000 47,51 €
Unitats Preu Parcial Import				
Mà d'obra				
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 46,01000 = 4,60100				
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 24,40000 = 3,66000				
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 23,40000 = 3,51000				
A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 38,39000 = 3,83900				
Subtotal:				15,61000
Materials				
B03L-05N5 t Sorra de pedra de 0 a 3,5 mm 0,1554 x 28,40000 = 4,41336				
BD7B-1ZRE m Tub de polipropilè de paret tricap per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella 1,200 x 15,03000 = 18,03600				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 01/07/26 Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			elastomèrica				
	BDW2-1KC9	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm	0,330	x	18,95000	= 6,25350
	BDY2-1KCO	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm	1,000	x	0,27000	= 0,27000
			Subtotal:			28,97286	28,97286
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,23415
			COST DIRECTE				44,81701
			DESPESES INDIRECTES	6,00	%		2,68902
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				47,50603
P-32	PP01CQ01	pa	P.A. d'abonament íntegre en concepte de control de qualitat a justificar segons pla de control de qualitat	Rend.: 1,000		1.784,18	€
			COST DIRECTE			1.683,18868	
			DESPESES INDIRECTES	6,00	%	100,99132	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.784,1800	
P-33	PP01SS01	pa	Partida Alçada d'abonament íntegre pel conjunt de materials , equips i serveis pel al compliment de les normes de seguretat i salut en el treball, incloses proteccions individuals i col·lectives , extinció d'incendis, protecció de la instal·lació elèctrica, higiene i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, cursos de formació i reunions d'obligació.	Rend.: 1,000		1.831,12	€
			COST DIRECTE			1.727,47170	
			DESPESES INDIRECTES	6,00	%	103,64830	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.831,1200	

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	331f1e770d8c4e02a995978fd9f2f92b001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/14514 - Data Registre: 01/07/2026 11:46:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original



PROJECTE MARQUESINA A LA GRADERIA DEL CAMP DE FUTBOL DE LA BATLLORIA
CLIENT: AJUNTAMENT DE SANT CELONI
ACROTERI ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP
ARQUITECTE: MIREIA SERRA SALA

PRESSUPOST

Data: 01/07/26 Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost 2309V3			
Capítol	01	Treballs previs i d'implantació			
NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P185-HPDB	u Jornada de treball d'equip de topografia previ a l'inici dels treballs, consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper i digital, per a posterior entrega a DF. S'inclouen els treballs de replanteig i determinació de referències geomètriques, situació e identificació conjuntament amb la DF de les peces a substituir i de la zona a anivellar inclosos totes les eines i materials necessaris. Inclou els posteriors replantejos a obra segons proposta e indicacions de la DF i la posteriors entregues de la documentació a la DF en format digital editable. (P - 2)	869,15	1,000	869,15
2	PB21-JC02	u Partida alçada de cobrament íntegre per a la implantació de senyalització provisional, cartells de desviament, cartells d'avis a vianants, tasques de vigilància i obres provisionals de tancament del trànsit de vehicles (si es cau) i vianants per a tot l'àmbit de l'obra i en els vials de l'entorn (si es cau) per a ordenar correctament el trànsit de vehicles i vianants; així com la modificació i actualització durant tot el termini de les obres, tot d'acord els criteris de mobilitat de la DF i de la Propietat. (P - 29)	361,25	1,000	361,25
TOTAL Capítol		01.01			1.230,40
Obra	01	Pressupost 2309V3			
Capítol	02	Demolicions, Enderrocs i Moviments de Terres			
NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

PROJECTE MARQUESINA A LA GRADERIA DEL CAMP DE FUTBOL DE LA BATLLORIA
CLIENT: AJUNTAMENT DE SANT CELONI
ACROTERI ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP
ARQUITECTE: MIREIA SERRA SALA

PRESSUPOST

Data: 01/07/26 Pàg.: 2

			Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte. (P - 7)			
6	P230-DB0C	m2	Apuntament i estrebada de rases i pous, de més de 2 i fins a 3 m d'amplària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 30% Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte. (P - 8)	30,02	87,550	2.628,25
TOTAL Capítol			01.02	4.636,79		
Obra			01 Pressupost 2309V3			
Capítol			04 Fonaments i Contencions			
NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P312-I35M	m3	Formigonament de pou de fonamentació, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió. Inclou totes les feines, mitjans auxiliars necessaris inclosos petits encofrats, searadors i falques, per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte. (P - 20)	194,08	15,988	3.102,95
2	P312-I35J	m3	Formigonament de fonamentació, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió Inclou totes les feines, mitjans auxiliars necessaris inclosos petits encofrats, searadors i falques, per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte. (P - 19)	190,99	19,034	3.635,30
3	P310-D51I	kg	Armadura de pous de fonamentació AP500 S amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 Inclou totes les feines, mitjans auxiliars necessaris inclosos petits encofrats, searadors i falques, per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte. (P - 17)	2,85	146,700	418,10
4	P310-D51J	kg	Armadura de fonamentació AP500 S amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 Inclou totes les feines, mitjans auxiliars necessaris inclosos petits encofrats, searadors i falques, per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte. (P - 18)	2,82	718,863	2.027,19
TOTAL Capítol			01.04	9.183,54		
Obra			01 Pressupost 2309V3			
Capítol			05 Estructures			
NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P443-FHSU	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte. (P - 21)	4,63	3.598,463	16.660,88
2	P875-4SAK	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 2 1/2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor	16,39	165,522	2.712,91
EUR						

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	331f1e770d8c4e02a995978fd9f2f92b001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/14514 - Data Registre: 01/07/2026 11:46:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

Data: 01/07/26 Pàg.: 3

3	P8B2-G2E2	m2	Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte. (P - 25)	32,05	165,522	5.304,98
			Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte. (P - 26)			

TOTAL	Capítol	01.05	24.678,77
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost 2309V3
Capítol	06	Cobertes

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P542-902U	m2	Coberta amb perfil nerrat de planxa d'acer per a cobertes galvanitzada, Eurobase 46 de Europerfil amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària entre 42 i 50 mm, d'0.8 mm de gruix, amb una inèrcia entre 21 i 34 cm4 i una massa superficial entre 7 i 10 kg/m2, acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte. (P - 22)	34,51	56,000	1.932,56
2	P54C-H09H	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte. (P - 23)	25,35	14,000	354,90
3	P54C-I849	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte. (P - 24)	21,58	8,000	172,64

TOTAL	Capítol	01.06	2.460,10
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost 2309V3
Capítol	08	Paviments i Revestiments

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P9G9-AIY9	m2	Paviment de formigó amb acabat desactivat superficial de 30cm de gruix amb fibres sintètiques, abocat des de camió Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte. (P - 28)	244,29	15,227	3.719,80
2	P966-H97L	m	Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm (P - 27)	63,74	35,020	2.232,17

TOTAL	Capítol	01.08	5.951,97
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost 2309V3
------	----	-------------------

EUR

PRESSUPOST

Data: 01/07/26 Pàg.: 4

Capítol	09	Instal·lacions d'Evacuació
---------	----	----------------------------

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PD15-78QQ	m	Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix, inclosos les peces especials i fixat mecànicament amb brides Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte. (P - 30)	38,20	7,000	267,40
2	PD77-79ID	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricap per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o especificacions de Projecte. (P - 31)	47,51	8,000	380,08
3	FD5H8189	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 300 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada anti-taló classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 200 mm de gruix i parets de 200 mm de gruix. Inclou pericó, tapes, connexions a la xarxa de sanejament, juntes de dilatació, morter modificat amb polímers per la protecció de la reixa. Inclou totes les feines, elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 1)	149,49	3,000	448,47

TOTAL	Capítol	01.09	1.095,95
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost 2309V3
Capítol	10	Gestió de Residus

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P2RA-EU7J	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 16)	22,49	3,581	80,54
2	P2RA-EU6V	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 14)	21,75	0,286	6,22
3	P2RA-EU6M	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (P - 13)	0,00	0,003	0,00
4	P2RA-EU70	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 15)	103,92	0,001	0,10
5	P2RA-EU1X	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 10)	0,00	0,028	0,00
6	P2RA-EU3W	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 12)	14,31	48,060	687,74
7	P2RA-EU25	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 11)	-63,60	0,020	-1,27

EUR

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	331f1e770d8c4e02a995978fd9f2f92b001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/14514 - Data Registre: 01/07/2026 11:46:00 Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

Data: 01/07/26 Pàg.: 5

8	P2R5-DT2F	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 i i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 9)	11,86	51,979	616,47
---	-----------	----	---	-------	--------	--------

TOTAL	Capítol	01.10				1.389,80
-------	---------	-------	--	--	--	----------

Obra		01	Pressupost 2309V3
Capítol		11	Control de Qualitat

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PP01CQ01	pa	P.A. d'abonament íntegre en concepte de control de qualitat a justificar segons pla de control de qualitat (P - 32)	1.784,18	1,000	1.784,18

TOTAL	Capítol	01.11				1.784,18
-------	---------	-------	--	--	--	----------

Obra		01	Pressupost 2309V3
Capítol		12	Seguretat i Salut

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PP01SS01	pa	Partida Alçada d'abonament íntegre pel conjunt de materials , equips i serveis pel al compliment de les normes de seguretat i salut en el treball, incloses proteccions individuals i col·lectives , extinció d'incendis, protecció de la instal·lació elèctrica, higiene i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, cursos de formació i reunions d'obligació. (P - 33)	1.831,12	1,000	1.831,12

TOTAL	Capítol	01.12				1.831,12
-------	---------	-------	--	--	--	----------

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	331f1e770d8c4e02a995978fd9f2f92b001	
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/14514 - Data Registre: 01/07/2026 11:46:00 Origen: Origen ciutatà Estat d'elaboració: Original	

9 RESUM PRESSUPOST

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	331f1e770d8c4e02a995978fd9f2f92b001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/14514 - Data Registre: 01/07/2026 11:46:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original



PROJECTE MARQUESINA A LA GRADERIA DEL CAMP DE FUTBOL DE LA BATLLORIA
CLIENT: AJUNTAMENT DE SANT CELONI
ACROTERI ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP
ARQUITECTE: MIREIA SERRA SALA

RESUM DE PRESSUPOST


Data: 01/07/26 Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	Treballs previs i d'implantació	1.230,40
Capítol	01.02	Demolicions, Enderrocs i Moviments de Terres	4.636,79
Capítol	01.04	Fonaments i Contencions	9.183,54
Capítol	01.05	Estructures	24.678,77
Capítol	01.06	Cobertes	2.460,10
Capítol	01.08	Paviments i Revestiments	5.951,97
Capítol	01.09	Instal·lacions d'Evacuació	1.095,95
Capítol	01.10	Gestió de Residus	1.389,80
Capítol	01.11	Control de Qualitat	1.784,18
Capítol	01.12	Seguretat i Salut	1.831,12
Obra	01	Pressupost 2309V3	54.242,62
			54.242,62
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost 2309V3	54.242,62
			54.242,62

euros

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	331f1e770d8c4e02a995978fd9f2f92b001	
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/14514 - Data Registre: 01/07/2026 11:46:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original	

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	331f1e770d8c4e02a995978fd9f2f92b001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/14514 - Data Registre: 01/07/2026 11:46:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original



PROJECTE MARQUESINA A LA GRADERIA DEL CAMP DE FUTBOL DE LA BATLLORIA
CLIENT: AJUNTAMENT DE SANT CELONI
ACROTERI ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP
ARQUITECTE: MIREIA SERRA SALA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		Pàg.	1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		54.242,62	
13 % Despeses Generals SOBRE 54.242,62.....		7.051,54	
6 % Benefici Industrial SOBRE 54.242,62.....		3.254,56	
	Subtotal	64.548,72	
21 % IVA SOBRE 64.548,72.....		13.555,23	
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	78.103,95	

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SETANTA-VUIT MIL CENT TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	331f1e770d8c4e02a995978fd9f2f92b001	
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/diarixabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Núm. Registre entrada: ENTRA 2026/14514 - Data Registre: 01/07/2026 11:46:00 Origen: Origen ciudatà Estat d'elaboració: Original	